

Faglige forbehold for Alufacadesektionen

Nedenstående forbehold finder anvendelse, hvor ikke andet er bestemt i udbudsmaterialet:

Forskrifter for glas

- Sikkerhedsglas leveres i omfang i henhold til DS/INF 119
- Hærdet glas er ikke Heat soak testet
- Der indgår ikke supplerende glasbearbejdning for modvirkning af termisk stress påført af ud- og indvendig screens, slagskygger og lignende

U-Værdier

Konstruktioners samlede u-værdi defineres som gennemsnitlig værdi af leverede elementer, baseret på lodret montage.

Elarbejder

Levering af ledninger, tilslutninger og andet el-arbejde indgår ikke i tilbudet.

Underliggende konstruktioner

Underliggende konstruktioner forudsættes at have tilstrækkelig og korrekt styrke og stivhed til at optage kræfter fra elementerne, herunder vindlast og egenvægt.

Adgangsforhold

Arealer, hvor der skal opsættes stillads, lifte og kraner til brug for arbejdets udførelse, ligesom tilkørselsvejen, skal være ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig.

Tolerancer

Tolerancen for andres og egne ydelser bliver leveret svarende til "normal toleranceklasse", hvor en sådan er angivet i "Hvor går grænsen" (se www.tolerancer.dk).

PCB og asbest

Prøveudtagning for konstatering af eventuelle PCB-holdige materialer og fjernelse heraf betales som ekstraarbejde. Tilsvarende gælder for asbestholdige materialer eller andre miljøfarlige stoffer i eksisterende konstruktioner.

Ibrugtagning

Ibrugtagning af opluk, døre m.v. må kun ske efter nærmere aftale.



dansk byggeri

Alufacadesektionen

Alufacadesektionen
Nørre Voldgade 106
1358 København K.

Att.: Carsten Pedersen
Tlf.: 72 16 02 79

cap@danskbyggeri.dk

November 2014